Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Layher Staro Rollbock Komplettausstattung

Der Staro Rollbock ist das Fertiggerüst mit dem großen Arbeitsboden

Art. Nr.: 0007.001

2.103,85 € ~~UVP 3.372,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 133.1 kg

Hersteller: Layher	**Plattformlänge:** 1,95 m	**Standhöhe:** 1,9 m
Arbeitshöhe: 3,9 m	**Kategorie:** Rollgerüst	**Gerüsthöhe:** 2,78 m
Plattformbreite: 1,95 m	**Gerüsttyp:** Staro Rollbock	**gpsr_manufacturer_name:** Layher Steigtechnik GmbH
gpsr_manufacturer_email: info@layher.com	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.layher-steigtechnik.com/	**gpsr_manufacturer_city:** Güglingen-Eibensbach
gpsr_manufacturer_postalcode: 74363	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 56	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße		

Der Staro Rollbock ist das "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnenund Zwischengeländer aus Aluminium sindeinfach einzurasten.
Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für

Höhenanpassung.

- Max. Arbeitshöhe: 3,90 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)

Gerüsttyp	7000	**7001**
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80 - 3,90	**2,80-3,90**
Gerüsthöhe H (m)	1,89 - 2,78	**1,89-2,78**
Standhöhe P (m)	0,80 - 1,90	**0,80-1,90**
Gewicht (kg)	99,9	**132,5**

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	7000	**7001**
Staro-Grundgerüst inkl. 4 Stecker	1224.000	1	**1**
Staro-Rückenlehne 1,9 m	1227.190	2	**2**
Staro-Belagbrücke	1241.190	3	**3**
Steckrahmen 2,80 m	1302.150	4	**4**
Leiter für Staro Rollbock	1246.006	0	**1**
Zwischengeländer 1,90m	1224.190	0	**2**
Staro-Geländer 1,90m	1227.190	0	**2**
Stirnbordbrett 1,90m	1238.190	0	**2**
Bordbrett 1,95m	1239.195	0	**2**

Zusatz-Ausstattung
Ab 1m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90m (2x 1224.190), Staro-Geländer 82x1227.190) und Bordbretter (2x 1238.190, 2x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.